

Cap. I Partile contractante

a) S.C. POMPE INSTAL S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bd. Metalurgiei, nr.79, cod. 040313, sector 4, tel/fax: 021- 3305452/3310092, C.U.I.: RO 12459520, J40/10727/1999 având cod IBAN RO91BRDE441SV03713894410,-deschis la BRD-GSG- Ag. Berceni, reprezentata prin Ec. Ioan Cuemjiev-Director General si ing. Paul Dunca –Director Vanzari , in calitate de **Furnizor** si

b) A.N.APELE ROMANE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA, cu sediul în Pitești, str. Calea Câmpulung, nr. 6-8, cod postal 110147 tel.0248/218.250, 0248/223.449; fax 0248/220.878, 0248/211.549 jud. Argeș, CIF RO 24427093/05.09.2008, cont deschis la Trezoreria Pitesti nr. RO93TREZ046502201X013903, reprezentată prin p. Director ing. Tatiana DIACONU și Director Ec. Octavian TANASESCU in calitate de **Beneficiar**

Cap. II Obiectul contractului

Obiectul contractului il reprezinta vânzarea respectiv cumpararea de echipamente .

Art.1. - Datele privind modelele , cantitatile , preturile sunt detaliate in Anexa 1 la prezentul contract .

Art.2. - Aceste date pot fi schimbate numai cu acordul ambelor parti , dupa negociere directa sau schimb de note scrise. Rezultatele negocierilor , semnate valabil , constituie acte aditionale , care fac parte integranta din contract.

Cap. III Conditii de plata

Art.3.- Valoarea totala a contractului este de = **40.870,55 Lei** (patruzecidemiioptsutesaptezecileisicincizeciscincibani) , din care T.V.A. in valoare de =**6525,55 Lei** (sasemiicincisutedouazeciscincileisicincizeciscincidebani).

Art.4. - Plata se va face astfel: 100% in maxim 30 de zile de la livrare.

Cap. IV Termen de livrare

Art.5. - Termen de livrare : 20 zile de la comanda pentru poz. 2 si 3 // 50 de zile de la comanda pentru poz. 1 – din Anexa 1 la prezentul Contract.

Cap. V Receptia produselor

Art.6. - Receptia produselor se va face la sediul Beneficiarului.

Art.7. - Riscurile asupra marfii trec la beneficiar in momentul livrării.

Cap. VI Garantie

Art.8. - Perioada de garantie este de 24 de luni de la livrare.

Art.9. - Conditii generale de garantie :

- **Garantia se acorda numai** pentru defectiunile constructive, nu si pentru utilizarea incorecta a pompei / echipamentului. Garantia acopera defectele de material (piese) si manopera. Pompa considerata defecta trebuie trimisa pentru constatare la **Atelierul Service al SC POMPE INSTAL SRL din B-dul Metalurgiei, Nr.79 sector 4 Bucuresti, tel: 021- 6343431, 0722-215777, 0724-511562, 0724511563.** Acest lucru se face pe cheltuiala clientului. SC POMPE INSTAL SRL isi rezerva dreptul de a investiga cauza defectului si a constata daca defectul face obiectul garantiei. Produsul declarat de POMPE INSTAL SRL ca fiind defect in garantie va fi reparat sau dupa caz inlocuit gratuit. In nici o situatie defectele in garantie nu pot implica perceperea de penalizari sau daune pentru eventualele pagube provocate in mod direct sau indirect de nefunctionarea produselor. Perioada de timp in care pompele vor suferi reparatii in perioada de garantie va duce la marirea termenului de garantie cu aceasta perioada.

Nu se acorda garantie pentru:

- defectiunile aparute ca urmare a manipulării, transportului sau deteriorării fizice a pompei / echipamentului.
- situatiile de exploatare altele decât cele prevazute prin documentatia tehnica.
- produsul demontat (sau la care s-a incercat demontarea) si/sau repararea de persoane neautorizate de producator.
- situatiile in care echipamentul s-a defectat datorita conectării defectuoase din punct de vedere hidraulic si/sau electric,
- defectiunile aparute la produs datorita exploatarii in afara domeniului de functionare recomandat de constructor in documentatia tehnica sau din cauza contactului cu alte lichide decat cele pentru care a fost construit (lichide corozive, vascoase, continând fibre sau substante abrazive - cand este cazul), deteriorarea produselor / arderea electromotoarelor ca urmare a lipsei protectiilor minime (la **lipsa apa sau faza, suprasarcina si scurtcircuit** si unde este cazul: dezechilibru intre tensiuni, inversare sens,

supraincalzire in infasurari sau protectie diferentiala la scurgeri de curent - **vezi instructiunile de montaj si folosire in fiecare caz**),

- electropompele pt. apa curata la uzura/distrugerea pieselor datorita unei concentratii de substante abrazive (nisip mai mari de 50 g/m³) nu constituie situatie de garantie.
- Durata medie de utilizare a produselor este de 10 ani, perioada in care se asigura piese de schimb.
- SC POMPE INSTAL SRL va asigura gratuit, in limita unei deplasari a echipei Service, cu o notificare prealabila de 72 de ore, asistenta tehnica la punerea in functiune, reglaje si probe functionale sau montaj dupa caz ; specificate punctual in Anexa 1 la Contract.

Cap. VII Forta majora

Art.10. - Partea care nu-si poate indeplini obligatiile din cauza de forta majora este exonerata de raspundere , in conditiile legii.

Cap. VIII Clauza finala

Art.11. - Partea care nu-si indeplineste obligatiile rezultate din acest Contract **este de drept in intarziere** din momentul scadentei .

Art.12. - Pentru intarzierea la plata pretului , beneficiarul datoreaza penalitati de 0,01 % pe fiecare zi de intarziere , calculate asupra sumei neachitate.

Art.13. - Pentru intarzierea in livrarea marfurilor, Furnizorul datoreaza penalitati de 0,01 % pentru fiecare zi de intarziere,calculate la valoarea marfurilor nelivrate.

Cap. IX Prevederi finale

Art.14. - Temeiul legal al acestui Contract il constituie Legislatia in vigoare.

Art.15. - In caz de litigii neconciliabile pe cale amiabila , se va face apel la Instantele Judecatoresti competente de pe raza sediului Furnizorului.

Art.16. - Partea care va denunta acest contract in mod unilateral va suporta daunele provocate astfel celeilalte parti.

Art.17. - Prezentul Contract a fost incheiat in doua exemplare originale,cite unul pentru fiecare parte, fiecare continind cite 4 file, inclusiv Anexa 1.

Data: 12.05.2017

Furnizor

S.C. POMPE INSTAL SRL

Director General
Ec. Ioan Cuemjiev

Director Vanzari
Ing. Paul Dunca



Data:

Beneficiar

Administratia Bazinala de apa Arges-Vedea

DIRECTOR

Ing. Tatiana Diaconu

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Octavian Tapasescu

DIRECTOR TEHNIC DI,
Ing. Carmen Paius

Viza CFP

24052017

A.N.A.M.A.

Nr. 1

PITESTI

Birou Juridic

Cons.Jr. Felicia Andrei

Sef Serviciu ALS

Ing. Delia Bita

Responsabil urmarire contract,
Ing. Avram Viorel

ANEXA 1
la Contractul Comercial NR. 20016 / 12.05. 2017

Nr Crt	Denumire produs	Cant	Pret unitar (buc) fara TVA (in Lei)	Pret total fara TVA (in Lei)
1.	<p>Electropompa submersibila apa uzata DW 65.39.A3.H /TA /ACC Ansamblu pompare DW 65.39.A3.H /TA /ACC care contine :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Electropompa submersibila portabila, cu rotor CANAL pentru epuizmente, din ALUMINIU, fabricatie GRUNDFOS,tip DW.65.39.A3.H, clasa de izolatie F(155°C), 20 m cablu alimentare HO7RNF si parametrii: Q= 50 mc/h, H=14 m, P=3,9 kw / 400 V., Geutate :36 Kg Echipata cu : <ul style="list-style-type: none"> - sistem automat de pornire /oprire a pompei integrat in capacul pompei pentru protectia la lipsa apa, cu cablu alimentare 20 m si cupla electrica trifazata. - protectie la supratemperatura ; Tdeclansare 130 grD. Refulare cu racord 2 ½’’ – STORZ B pentru legare rapida la furtun pompieri 3’’ - Tablou de comanda, protectie si automatizare, pentru electropompa de 4 Kw /380 V, in cofret policarbonat, pornire directa, protectii electrice incluse- lipsa faza, inversare faze, minima si maxima tensiune, dezechilibru faze, suprasarcina, scurtcircuit, ,semnalizare optica a starilor de functionare/ avarie; alimentarea pompei portabile prin cupla electrica trifazata <p>-LIVRARE : cca 50 zile de la comanda -Nu include Asistenta tehnica sau lucrari de montaj</p>	1	15642	15642
2.	<p>Electropompa submersibila apa uzata SQE 5-70 Pachet /30m/CU301/ACC Ansamblu pompare Pachet complet care contine:</p> <p>Electropompa submersibila pentru put forat,multietajata, tip SQE5 -70 fabricatie Grundfos echipata cu motor cu turatie variabila pentru mentinerea unei presiuni constante indiferent de variatiile de consum, si modul electronic de protectie incorporate (pornire-oprire usoara, protectie la lipsa apa,protectie la variatii mari de tensiune, supraincarcare, supraincalzire motor), cuplata cu 30 m cablu de alimentare 3x 2,5 mmp si parametrii :Q= 15-110 l/min, H= 50 m, (Presiunea poate fi setata la orice valoare intre 2 si 5 bari la plecarea de la senzorul de presiune / cabina putului) Pm=1,85 Kw / 220 V, Diametrul electropompei : 74 mm,Refulare : Rp 1 1/2".</p> <p>Accesorii incluse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vas hidrofor cu membrana 24 l/10 bari 2. Senzor de presiune PT 0-6 bari cu 10 m de cablu 3. Manometru 0-10 BARI 4.Tablou de comanda electronic tip CU 301 cu posibilitatea setarii presiunii dorite, indicator de debit, indicator de functionare fara apa,semnal de avarie. 5. Piesa trecere 1 ½’’ – 2’’ <p>-LIVRARE : cca 20 zile de la comanda -Se asigura Asistenta tehnica la montaj si PIF (Nu include lucrari de montaj)</p>	1	6552	6552
3.	<p>Electropompa verticala multietajata HIDRO 1CR 5-29 / 380V Grup de pompare cu turatie fixa , complet echipat Cu pompa CR 5-29 / 4 Kw, cu parametrii: Q = 5 mc/h, H = 165 mCA , P = 4 kW/2900 rpm, care contine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 buc. electropompa verticala, multietajata,din otel inoxidabil cu capace din fonta GRUNDFOS tip CR 5-29, pentru apa curata, care se va monta pe sasiul existent . 	1	12151	12151

- vane de izolare 1 ¼'' - doua pe pompa (fluture DN 50)+clapeta de sens - una pe pompa.
 - manometru in refulare si manovacuumetru in aspiratie, cu robineti de izolare
 - piese de legatura, mosoare, flanse, elemente de asamblare (galvanizate).
 - piese trecere pentru conexiune la conductele existente PEH 40/PN 16
 - Tablou electric pentru comanda, protectie si automatizare 1x 4 Kw, **complet echipat**, cu pornire directa,protectii electrice incluse, comanda manuala si automata, semnalizari optice stari de avarie/functionare,
 - cabluri de alimentare (8 m / lungime).
- Tabloul se va livra in vederea montajului alaturat pe perete.
- LIVRARE : cca 20 zile de la comanda
 - Se asigura Montajul si Punerea in Functiune (Baraj Rausor) in aceiasi zi in care se efectueaza livrarea. Transportul marfurilor in interiorul locatiei adica : sediu Administrativ Baraj Rausor- pozitie montaj interior baraj se asigura de Beneficiar.
 - Se asigura de catre Beneficiar conditii de lucru adecvate : copertina/ paravan de protectie impotriva apei de condens din galeri

Total fara TVA =34345,00= Lei
TVA = 6525,55=Lei
Total inclusiv TVA =40870,55=Lei

Achizitie SEAP, c-da Nr. /.....

Preturile se inteleg depozit Beneficiar adica :

- Sediul Sistem pentru poz. 1 si 2 , respectiv
- Baraj Rausor pentru poz. 3

Data: 12.05.2017

Furnizor
 S.C. POMPE INSTAL SRL

Director General
 Ec. Ioan Cuemjiev



Data:
 Beneficiar
 Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea
 Ing. Tatiana Diaconu

Director Economic
 Ec. Octavian Tanasescu

Director Tehnic DI,
 Ing. Carmen Paius

Viza CFP

Birou Juridic
 Cons. Jr. Feodora Andrei

Sef Serviciu-ALS
 Ing. Delia Lita

Responsabil urmarire contract,
 Ing. Avram Ciorel

